



DETAL NR 2
SKALA 1:10



DACH PROJEKTOWANY	
papa wierzchniego krycia SBS gr. 5,2mm	
papa podkładowa	
plyty styropianowe twarde EPS100 gr. 8cm	
paroizolacja z folii PE gr. 0,02cm	
blacha trapezowa powlekana - przełożenie	
wełna mineralna gr. 150mm /	
/ platew dach. C140	
blacha trapezowa powlekana	
rygiel ramy I 200	

UWAGA TECHNICZNA:
OBRÓBKI BLACHARSKIE ZWIĄZANE Z KRAWĘDZIAMI ŚCIAN SZCZYTOWYCH NAD CZĘŚCIĄ HANDLOWO-USŁUGOWĄ WYKONAĆ ANALOGICZNIE JAK OBRÓBKI KALENICY.

BLACHA KRAWĘDZI BOCZNYCH:



- U W A G I:
- Opracowania dokonano na podstawie wizji lokalnej oraz pomiarów inwentaryzacyjnych
 - Rysunek przedstawia stan projektowany - remont dachu
 - Wszelkie niejasności należy zgłaszać projektantowi
 - Przed zamówieniem materiałów należy zweryfikować ilość na budowie
 - Przy opracowaniu wykorzystano materiały archiwalne dostarczone przez inwestora.

<div><div></div><div>PE PROJEKT</div><div>Piotr Chmielewski os. Zuchowiec 2 lok. 6, 27-100 Iłża</div></div>			
Temat		Adres inwestycji	
PROJEKT TECHNICZNY REMONTU DACHU BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO Z WIATĄ TARGOWĄ PRZY UL. LUBELSKIEJ 65 NA DZ. NR EWID. 180/1; 180/2; 180/4; 180/5 W RADOMIU		DZIAŁKA NR EWID. 180/1, 180/2, 180/4 i 180/5; OBR.0030 W RADOMIU	
		Projektował	nr. uprawnień
		mgr inż. bud. Piotr Chmielewski	nr upr.: MAZ/0252/POOK/11
Nazwa inwestora		Opracował	nr. uprawnień
ROLNO - SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. 26-600 RADOM, UL. LUBELSKA 65		inż. bud. Damian Sułek	--
		Tytuł rysunku	K-4 DETAL NR 2
Stadium opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala:1:10	Data opracowania
Branża	KONSTRUKCJA		II. 2022