

PRZEKRÓJ C - C

P1.1

beton C20/25 zatarty i utwrdzony gr. 20 cm zbrojony włóknami stalowymi 40kg/m3
styropian XPS 200 gr. 8 cm
izolacja z folii PCW gr. 0,5 mm
beton B15 gr. 10 cm
piasek zagęszczony gr. 10 cm
grunt rodzimy

P1.2

beton C20/25 zatarty i utwrdzony gr. 20 cm zbrojony włóknami stalowymi 40kg/m3
styropian XPS 200 gr. 8 cm
izolacja z folii PCW gr. 0,5 mm
beton B15 gr. 10 cm
piasek zagęszczony gr. 10 cm lub beton B7,5 w wykopie wokół kanałów
grunt rodzimy

P2

gres
szlichta cementowa gr. 6 cm
styropian EPS 100 gr. 12 cm
izolacja z folii PCW gr. 0,5 mm
beton B15 gr. 12 cm
piasek zagęszczony gr. 16 cm
grunt rodzimy

Obiekt: HALA HANDLOWO-MAGAZYNOWO--GARAŻOWA	Adres inwestycji : Radom ul. Lubelska 65 obręb 0030 - Dzierzków, ark. 45 dz. nr 137/1; 137/2; 137/3; 137/4		
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	Skala:	Data:	Nr rys.
PRZEKRÓJ C - C	1:50	01.2022	6/A
Projekt:	Podpis:		
Sprawdzający:			